

مشروع كهربة خزان أسوان (*)

(٣)

تكاليف صنع السد المصري

يتبين من الملحق رقم ١٨ أن تكاليف صنع الطن من السد في نجع حمادى تبلغ ٥٩٧ره جنيها وذلك بعد إتمام المرحلة الأولى من مشروعات كهربة الوجه القبلى المقدر لتنفيذها عشر سنوات ، وهى تشمل إنشاء محطة التوليد وإقامة مصنع الحديد بأسوان ومصنع السد بنجع حمادى ومد الخط الكهربائى من أسوان إلى نجع حمادى لتغذية مصنع السد والمرافق العامة بالتيار الكهربائى فى منطقة أسوان وقنا . وتخفض هذه التكاليف إلى ١٣ره جنيها للطن من السد بعد إتمام المرحلة الثانية من كهربة الوجه القبلى . وسنحصر الكلام والمقارنة فى هذا التقرير على تكاليف السد فى المرحلة الأولى .

ونظراً لأن حساب تكاليف السد المصري قام على أساس صنع نترات الجير أو النيتروتشوك وأن هذا النوع انقطع وروده إلى مصر منذ قيام الحرب إلى الآن ، فقد استعاض عنه فى عمل المقارنة بسد نترات الصودا شيلى ، وكان سعره قبل الحرب متقارباً مع سعر نترات الجير أو النيتروتشوك ، وبهذا لا يتغير وجه المقارنة بين السد المصري والسد المستورد من ناحية التكاليف .

وفى يلى الأسعار الحالية للسد المستورد :

مليم جنيه	
تكاليف الطن على المركب بالاسكندرية	١٢٨٢١
مصاريف تفريغ وعبوة	٠١٨٠
الأجولة والدوابرة والرصاص	١٥٠٠
رسوم جمركية	١٩٩٠
جملة تكاليف الطن من السد تسليم عربات السكة الحديد	١٦٤٩١

(*) نسرنا فى العدين الرابع والخامس من هذه المجلة الشطرن الأول والثانى من المشروع

هذه هي تكاليف الطن من سماد تترات الصودا شيلي في الوقت الحاضر ، وسوف تزيد مستقبلا بحسب العقود التي أبرمت مع بنك التسليف الزراعى كالتالى :

مليم جنيه

تكاليف الطن من اول يوليه سنة ١٩٤٧ إلى آخر اكتوبر سنة ١٩٤٧ ١٨١٤٣

تكاليف الطن من أول نوفمبر سنة ١٩٤٧ إلى آخر يونيه سنة ١٩٤٨ ١٨٩٤٤

أما تكاليف صنع السماد المصرى المقابلة لذلك فهي كالتالى :

تكاليف الطن من تترات الجسير أو النيتروتشوك تسليم عربات السكة الحديد

بنجع حمادى فهي كالتالى :

مليم جنيه

تكاليف الطن من السماد تسليم المصنع بنجع حمادى ٦٥٩٧

الأجولة والدوارة والرصاص ١٥٠٠

مصاريف عبوة ١٨٠

رسوم إنتاج معادلة للرسوم الجمركية ١٩٩٠

جملة تكاليف الطن من السماد المصرى تسليم عربات السكة الحديد بنجع حمادى ٩٢٦٧

ويلاحظ أن تكاليف الطن من السماد المستورد من الخارج محسوبة فيما تقدم

على عربات السكة الحديد بالاسكندرية بينما تكاليف السماد المصرى محسوبة على عربات

السكة الحديد فى بنجع حمادى . ولابد من حساب التكاليف فى الحالتين فى مكان

واحد لتعام المقارنة .

ويؤخذ عن إحصاءات وزارة الزراعة أو مقطوعيسة الوجه القبلى من السماد

تزيد من مقطوعية الوجه البحرى بمقدار ٣٠ ٪ وغم أن المساحة المزروعة

فى الوجه القبلى أقل فإن كميات السماد المستعملة للفدان فى الوجه القبلى أعلى منها

فى الوجه البحرى .

وعلى هذا الاعتبار تكون أجور نقل السماد وتوزيعه فى جميع أنحاء المملكة

المصرية متساوية فى حالة ما إذا اتخذت بلدة الواسطى مركزاً وسطاً للتوزيع ونقل

اليها كل السماد المصنوع فى بنجع حمادى أو كمية معادلة له من السماد المستورد . وبعبارة

أخرى إذا أريد وضع السماد المصرى مع السماد المستورد على قدم المساواة فى المقارنة

فيلزم إضافة أجرة نقل الطن بالسكة الحديد من نجع حمادى إلى الواسطى وهى ١٠.١٠ جنيه إلى السماد المصرى وإضافة أجرة نقل الطن من السماد المستورد من الاسكندرية إلى الواسطى وقدرها ٨١٦ ر. جنيه ، وعلى هذا تكون المقارنة النهائية كالآتى :

من أول يوليه سنة ١٩٤٧ إلى آخر أكتوبر سنة ١٩٤٧ ٢٧٧ مليا
١٠. جنهيات للسماد المصرى و ٩٥٩ مليا و ١٨ جنهيا للسماد المستورد .
من أول نوفمبر سنة ١٩٤٧ إلى آخر يونيه سنة ١٩٤٨ : ١٠.٢٧٧ للسماد
المصرى و ١٩٧٦٠ للسماد المستورد .

وقد روعى جانب الحيطه فى تقدير نفقات السماد المصرى إذا أضيفت اليه نفس
المصاريف المضافة فى السماد المستورد من الخارج بدون تخفيض من أن استعمال
الأشولة الحديثة ووسائل التعبئة الميكانيكية فى حالة السماد المصرى سيقبل من
قيمة هذه المصاريف .

لمحة عن أسعار السماد المستقبلية

إنه من الصعب التكهّن بما ستكون عليه أسعار السماد فى المستقبل ، ولكن
مالاشك فيه بل ما يكاد يكون أمرا مقطوعا به استحالة هبوطها إلى مستوى أسعار
ما قبل الحرب ، وذلك لعدة أسباب اقتصادية ظاهرة تتصل بالأسعار العالمية بوجه
عام ، ونكتفى هنا بذكر ما يأتى :

١ — من نتائج الحروب العالمية دائماً قلة المعاملة فى الصناعة وارتفاع نفقات
المعيشة ، وكلا الأمرين يؤدى إلى ارتفاع أجور العمال ومتى ارتفعت أجورهم إلى
مستوى معين فمن الصعب زحزحتها عنه فتبقى تكاليف الإنتاج الصناعى
والزراعى مرتفعة .

٢ — إن النقص الكبير السريع الذى يحدثه استهلاك الحروب من المحصول
العالمى فى الخامات والمصنوعات لا يمكن تعويضه إلا تدريجيا وبعد سنين طويلة ،
ولهذا فإن الطلب على المنتجات سيمثل أكثر من المعروض فى الأسواق لمدة
كبيرة . وتدل التقارير الواردة من أمريكا ومن معظم البلاد الأوربية ماعدا ألمانيا

والبلاد التي خربت مصانعها أن الإنتاج الحالى فى الصناعة قد جاوز قيمته قبل الحرب ، ومع ذلك فقد بقيت أسعار الأشياء مرتفعة ومستظل كذلك بسبب زيادة الطلب على العرض واستمرار هذه الزيادة إلى حين مما يترتب عليه انخفاض قيمة النقد نسبيا .

٣ — إننا إذا أخذنا فى الاعتبار صناعة معينة كصناعة السجاد فى جميع أنحاء العالم فإن المصانع التى أنشئت حديثا والتى يستمر إنشاؤها مستقبلا ستكون تكاليف إنشائها مرتفعة بمعايير الأسعار الحالية لما كينت والآلات والمباني وجميع النفقات الأخرى ، وهذه النفقات هي التى تحدد فى الواقع تكاليف الإنتاج ، ولهذا فإن أسعارها ستبقى مرتفعة ما بقيت تلك المصانع . وحيث إن أسعار العالم للسجاد إن هي إلا مجموعة أسعار الإنتاج فى البلاد المختلفة فإن أسعار السجاد سوف تظل مرتفعة حتى تستهلك هذه المصانع . ولن تخفض تلك الأسعار إلا إذا انخفضت أسعار الأشياء عموما بحيث تصبح تكاليف مصانع السجاد المستحدثة بعد ذلك أقل كلفة مما هي الآن .

غير أنه قد يكون من المفيد فى معرض المقارنة استعراض أسعار ما قبل الحرب للسجاد المستورد والسجاد المصرى فى حالتين (الأولى) على فرض أن مصنع السجاد قد أنشئ قبل الحرب بتكاليف ما قبل الحرب (والثانية) على أساس إنشاء مصنع السجاد بتكاليف الإنشاء الحالية .

من العروض التى قدمتها شركات الكهرباء مع شركات السجاد العالمية فى سنة ١٩٣٥ عطاء الشركة الانجليزية والشركات الكيماوية الأمبراطورية الذى وقع عليه اختيار اللجنة التى شكلتها الحكومة برئاسة المغفور له أحمد عبد الوهاب باشا وقد كانت قيمته ٦٩٥٨٠٠٠ ج . م ومقطوعة إنتاجه ٣٠٠ ألف طن من السجاد وسعر الطن من السجاد تسليم المصنع ٣٥٨٠ ج . م وكان سعر السجاد المستورد المقابل لذلك فى السنة المذكورة تسليم رصيف الميناء أى بدون إضافة رسوم جمركية أو أى مصاريف أخرى هو ٤٨٥ ج . م تسليم الاسكندرية بدون أشولة .

وقد كان هذا المشروع قائما على استهلاك الكهرباء المولدة من الخزان كلها فى صنع السجاد ، وهو ما يقابل المشروع الذى درسته لجنة الكهرباء تحت رقم ١ فى الجدول رقم ٤٨٣٣٠٠ طن من

السماذ بسعر الطن ٩٠ ج ٥ م وتبلغ تكاليفه ١٨٤ مليون جنيه تقريبا — (١٢١٤ مليون جنيه لتوليد الكهرباء + ٦ مليون جنيه لمصنع السماذ).

فاذا أردنا أن ننشئ في الوقت الحاضر مشروعاً يعادل مشروع الشركة الانجليزية لسنة ١٩٣٥ لإنتاج نفس المقطوعة وهي ٣٠٠ ألف طن فإن تكاليف إنشائه تبلغ ١١٥ مليون جنيه قياساً على نفقات مشروع الحكومة الحالي . وقد كانت تكاليفه ٧ مليون جنيه في سنة ١٩٣٥ كما تقدم ذكره . وبديهي أن ارتفاع رأس المال بهذه الصفة من شأنه أن يزيد تكاليف الإنتاج، ولهذا فإن نفس الشركة الانجليزية المذكورة عند ما تقدمت بمشروعها في سنة ١٩٤٥ لإنتاج السماذ عرضت أن يكون سعر السماذ ٥ جنيهات ، وهو ما يقابل في مشروع الحكومة ٩٠ ج ٥ م . وهذا يدل أيضاً على أن لجنة الكهرباء راعت في تقديرها جانب الحيلة والتخفيف أيضاً .

وقد كانت تكاليف مشتري السماذ المستورد من الخارج متقلبة منذ ١٩٣٥ كما يتضح من الكشف الوارد من الجمعية الزراعية ، وكانت منخفضة في أواخر سنة ١٩٣٥ وأوائل سنة ١٩٣٦ ، وارتفعت في الشهور السابقة للحرب ، ويظهر أنه يمكن اعتبار سنة ١٩٣٧ وسنة ١٩٣٨ صالحة للمقارنة مع تكاليف السماذ المصري ، غير أن هذه المقارنة يجب أن تؤخذ لجرد العلم فقط ، إذ لا يصح أن يعلق عليها أي نتائج هامة ، لأن أساس المقارنة مختلف حيث إن مصنع السماذ سيني بأسعار ما بعد الحرب . وفي هذه المقارنة قد أخذت تكاليف الإنتاج على أساس إنشاء هذا المصنع بالأسعار الحالية أما المصاريف الأخرى المتنوعة الخاصة بالتعبئة والأجولة ونحوها ، فقد أخذت بقيمتها قبل الحرب وهذه المقارنة مبينة فيما يلي :

تكاليف السماذ المستورد من سماء النيترو تشوك حسب بيان الجمعية الزراعية :	
ثمن مشتري الطن سايب رصيف الميناء	 ٤٢٤١
ثمن أجولة مشمعة	 ١٠٠٠
مصاريف تفريغ وعبوة	 ٢٠٥
الرسوم الجمركية	 ٦٥٤

جملة تكاليف الطن من السماذ المستورد تسليم عربات السكة الحديد ٦١٠٠

تكاليف السهام المصرية :

٥٠٥٩٧	...	...	...	...	...	...	تكاليف الطن من السهام تسليم المصنع بنجع حمادى
١٠٠٠	...	...	...	...	...	...	الأشولة والدوبارة والرصاص
٠٢٠٥	...	...	...	...	...	...	مصاريف تفريغ وعبوة
٠٦٥٤	...	...	...	...	...	...	رسوم انتاج معادلة للرسوم الجركية
							جملة تكاليف الطن من السهام المستورد تسليم عربات السكة الحديد
٧٤٥٥	...	...	...	...	...	...	بنجع حمادى

خلاصة النتائج الاقتصادية

يخلص مما تقدم أن صناعة السهام من الكهرباء المتولدة من خزان أسوان اقتصادية ومربحة سواء أكانت لصنع تترات الجير ، أو النتروتشوك ، أو تترات النشادر المحبب — على أن اختيار نوع السهام الذى يتقرر صنعه فى النهاية سيكون بمعرفة وزراعة الزراعة .

أولاً — عرضت شركات عالمية فى سنة ١٩٣٥ وما بعدها على الحكومة القيام بمشروع توليد الكهرباء من خزان أسوان واستخدامها فى صنع النتروتشوك ، وعرضت أن يكون سعر الطن ٣٥٨ ر. جنيهات تسليم المصنع بأسوان وكان سعر الطن من السهام المستورد فى ذلك الوقت ٨٥ ر. جنيهات تسليم رصيف الاسكندرية بما فى ذلك من الأشولة والتفريغ والعبوة .

ثانياً — عرضت نفس تلك الشركات على الحكومة فى سنة ١٩٤٥ مشروعاً لصنع سهام النتروتشوك بسعر ٥ جنيهات تسليم المصنع بأسوان .

ثالثاً — بحثت لجنة الكهرباء ومعها الخبراء العالميون صنع السهام من الكهرباء المتولدة من كهربية خزان أسوان وقد روا تكاليف صنع السهام بـ ٥٩٧ ر. جنيهات تسليم المصنع بنجع حمادى .

ويبلغ سعر السهام المستورد تسليم الرصيف بالاسكندرية ١٢٨٢١ ر. ج ٢٠. ولا تدخل فى الحالتين مصاريف الأجولة والتفريغ والعبوة ولا رسوم الجمارك على السهام المستورد ولا ضريبة الإنتاج على السهام المصرية .

وبلاحظ أن لجنة الكهرباء راعت جانب الحيلة في تقديرها حيث قدرت تكاليف صنع السماد المصنوع في مصر بأعلى مما قدرته شركات السماد العالمية .
رابعا — تكونت شركة مصرية لإنتاج السماد في مصر ساهم فيها كبار المالين المصريين وغطيت أسهمها جميعا نظراً لما تبين من أن هذه الصناعة مربحة .

عن التصميمات الفنية للمشروع :

وقد رأت اللجنة أن ترجع ببحثها إلى التصميمات الفنية للمشروع فتبين لها أنه عند ما أرادت الحكومة بحث مشروع التعلية الثانية لخزان أسوان في سنة ١٩٢٨ انتدبت لذلك لجنة دولية وجهت إليها أسئلة أربعة للإجابة عنها ولأهمية هذه الأسئلة واتصالها بمشروع كهربية الخزان نوردتها بنصها فيما يلي :

(السؤال الأول)

هل يمكن تعلية البناء الحالي الى المناسيب المطلوبة (١٢٠.٠٠٠ متر) ؟

(الجواب)

بعد أن وضعنا ملاحظتنا منفردتين تارة ومجتمعين أخرى ودرسناها دوسا مستوعبا وصلنا الى النتيجة الآتية ، وهي انه من الممكن تعلية السد بمقدار تسعة أمتار مع منتهى الاطمئنان .

(السؤال الثانى)

هل من بين التصميمات المقدمة ما يصلح للتنفيذ ، وتوصى اللجنة بقبوله ، وفي حالة ما ترى اللجنة إدخال أى تعديل على أحدها ترجو الحكومة منها أن تقدم ما تراه من الاقتراحات لتعديل التصميم الذى توصى به حتى يصير صالحا للتنفيذ ؟

(الجواب)

بعد دراسة الخسمة التصميمات المقدمة لنا درساً مستفيضاً قررنا أنه لا يوجد من بينها واحد توفرت فيه هذه الشروط « التى وضعوها ودونوها بالقرار » ولو ان التصميم المقدم من السير مردوخ مكدونالد كان اقربها كلها للوفاء بشروطنا .

(السؤال الثالث)

وإذا لم يكن من التصميمات المقدمة ما توافق عليه اللجنة ، ترجو الحكومة منها ان تقدم اقتراحاتها عن الطريقة التي تشير بها لتعليه السد .

الجواب

وضعت اللجنة وصفا عاما لمقترحاتها في هذا الصدد وأرفقت بالتقرير ثلاثة رسومات توضح الطريقة التي أشارت باتباعها .

السؤال الرابع

تسلم وزير الأشغال اقتراحات بمشروعات لتوليد الكهرباء من خزان أسوان ، وهذه الاقتراحات تتطلب تغييرات في مباني الخزان إما باختراق الجزء المصمت منه أو بإجراء تعديلات في الفتحات الحالية . والمرجو من اللجنة الدولية أنه عندما تدلى بتوصياتها بشأن تعليه الخزان أن تبدي رأيها في الآتي :

إلى أي مدى تنفق الاقتراحات التي من هذا القبيل مع سلامة الخزان بعد تعليلته ؟

الجواب

إجابة على هذا السؤال نقول بأن أفضل التصميمات العملية لمشروع كهربية الخزان لاستئثار اختراق الجزء المصمت أو إجراء أي تعديل في بناء الخزان . وفي رأينا أنكم ستجدون أن من الأفضل لمصلحة الأهليين ألا يخفض منسوب المياه في الخزانات في أي وقت من السنة عن ١٠٠ وأن تسمحوا لتوليد الكهرباء بأن يحدث تغييرا في مقادير المياه التي يجب أن تمر من الخزان لأغراض الري والملاحة .

ولهذا فإنا نعارض في أي مشروع لتوليد الكهرباء يكون من شأنه اختراق الجزء المصمت من الخزان أو يحدث أي تغيير في فتحات الخزان أكثر مما يتطلبه وصل اللواسير بالفتحات الحالية ، تلك الفتحات الواقعة على منسوب ٨٧ر٥ ، أوقطع جزء من المباني أو الصخر الواقع في فرش الخزان لوضع إخراج التربينات عند اتصالها بالمجرى الغربي .

وبهذه المناسبة نقول إنه مع أننا واثقون من مباني هذا الخزان وأساساته إلى أبعد حدود الثقة فإننا نرى أن كل ما يعمل مستقبلا حول الخزان يجب أن يتم بدون استعمال مفرعات من أي نوع كانت .

وقد حرصت الحكومة غاية الحرص على توصيات هذه اللجنة الدولية فيما يتعلق

بمشروع الكهرباء بعد أن نفذت توصياتها في تعلية الخزان فوضعت في مواصفاتها الشروط الآتية وحتمت ضرورة استيفائها في مشروع الكهرباء .

(أولاً) ألا يترتب على التصميم المقترح أى مساس بسلامة الخزان ومبانيه .

(ثانياً) ألا يؤدي هذا التصميم إلى أى تغيير في ضغوط القوى الواقعة على

الخزان .

وقد وضعت مصاحبة الميكانيكا والكهرباء . في سنة ١٩٣٢ مشروعاً لتوليد الكهرباء من خزان اسوان على أساس إيصال المياه من الخزان للترينيات بواسطة مواسير تمر في فتحات الخزان . وقد قام هذا التصميم على وضع ثلاث مواسير في كل فتحة من فتحات الخزان في وضع رأسى بعضها فوق بعض . وساعدها على إيجاد هذا الحل أن طول الفتحة سبعة أمتار وعرضها متران وبهذا أمكن وضع ثلاث مواسير في كل فتحة بالصفة المتقدمة .

كان هذا التصميم أول حل عملى لاستخدام المواسير طبقاً لما أشارت به اللجنة الدولية السالفة الذكر .

وقد اتبعت الشركة الإنجليزية في مشروعها الذى تقدمت به إلى الحكومة في سنة ١٩٣٥ نفس هذه الطريقة وذلك الوضع للمواسير الذى اتبعته مصلحة الميكانيكا وقد أقره كبار رجال الرى في ذلك الوقت ثم انتدبت الحكومة لجنة دولية في سنة ١٩٣٧ وسنة ١٩٣٨ لبحث مشروع الشركة الإنجليزية فأقرت نظام المواسير المين فيه وأوصت بقبوله .

وقد قام على أساس هذه المواسير أيضاً مشروع الحكومة الأخير الذى اشتركت في وضعه لجنة الكهرباء مع المهندسين الاستشاريين والخبراء العالميين وأعلن في المناقصة العامة .

وأخيراً أقرت هذا المشروع — وعلى أساس المواسير — اللجنة الدولية التى انتدبتها الحكومة في فبراير الماضى من خبراء عالميين من أمريكا والسويد وسويسرا وقالت عنه في تقريرها ما يأتى :

اننا وازنا بعناية مزاي المشروعات المختلفة وعيوبها واتبيننا إلى أن التصميم المختار هو بوجه عام المشروع الوحيد الذى يحقق كافة الأغراض المطلوبة . فإنه

لا يقتضى إجراء أى تغيير فى بناء الخزان نفسه ، أو أى تعديل فى الضغوط الواقعة عليه ولا يمس سلامته بحال . وفضلا عن ذلك فإنه يصون مصالح الرى الحيوية ويزود مصر بالقوة الكهربائية المائية التى هى فى مسيس الحاجة اليها دون ابطاء . وقالت أيضا فى موضع آخر من تقريرها إنه لم يرد فى العطاءات التى قدمت إلينا أى مشروع آخر يفضل المشروع الذى وضعته لجنة الكهرباء . ويخلص مما تقدم أن مشروع الحكومة يقوم على نقل المياه من الخزان بمواسير تمر فى الفتحات دون أن تؤثر فى الضغوط الحالية الواقعة على الخزان ، وقد اقترحه أو أقره :

- ١ — اللجنة الدولية التى شكلت فى سنة ١٩٣٨ لتعليق خزان أسوان .
- ٢ — اللجنة الدولية التى انتدبت فى سنة ١٩٣٨ لفحص مشروع الشركة الانجليزية الذى يقوم على نفس مشروع المواسير السالف الذكر .
- ٣ — اللجنة الدولية التى شكلت فى سنة ١٩٤٧ لبحث مشروع الحكومة الأخير . وبعبارة أخرى قد أقرت مشروع المواسير ثلاث لجان دولية شكلت فى أزمان مختلفة بين كل منها عشر سنوات تقريبا ولم تعترض واحدة منها عليه .
- ٤ — قدم وزير الأشغال معالى (محمد شفيق باشا) مذكرة إلى مجلس الوزراء فى ١٤ يونيه سنة ١٩٣١ ضمنها تقريراً وضعه السير مردوخ ماكدونالد مستشار الوزارة فى ذلك الوقت جاء فيه أنه قد تبين أن خير الوسائل الاقتصادية للاستفادة من القوة المائية لخزان أسوان هو إقامة سبع وحدات كل منها مكون من ترينين ومولد ، وأن تغذى كل وحدة بالمياه بفتحتين من فتحات الخزان الواقعة على منسوب ٨٧٥ ، وعلى هذا تكون جملة الفتحات اللازمة لخطة التوليد هى ١٤ فتحة .
- ٥ — خص دولة حسين سرى باشا « وكيل وزارة الأشغال وقتئذ » والمستر بوتشر مشروع الشركة الانجليزية الكهربائية الذى قدمته إلى الحكومة فى سنة ١٩٣٥ ، وهو المشروع الذى يقوم على تغذية التربينات بواسطة مواسير توضع فى فتحات الخزان طبقا لمشروع الحكومة الحالى ، وقسما تقريراً بنتائج أبحاثهما جاء فيه ما ترجمته :

« اننا قد استخلصنا من دراسائنا أن الجهود الإضافية التى قد تحدثها المواسير فى الخزان سواء فى حالة امتلائه أو تفريغه يكون من أثرها زيادة متانة الخزان بوجه

عام (Would tend to increase the stability of the Dam) وأن الجهود المضادة في أسوأ الفروض تكون ضئيلة بحيث يمكن إهمالها ، وقد ختم تقريرهما بما يأتي :

وفما يختص بسلامة الخزان نود أن يكون رأينا واضحاً كل الوضوح . إن لهذه المسألة أهمية قصوى ولا يمكن قبول أى مشروع يؤثر في سلامة الخزان أدنى تأثير ، وقد خصنا هذا المشروع بعناية واستقر رأينا على ما يأتي :

(١) أن هذا المشروع لا يمكن أن يحدث أى زيادة أو أذى تعديل في الضغوط الهيدروليكية التي قام عليها تصميم الخزان المعلق .

(٢) أنه لا يترتب عليه وقوع أى جهود ميكانيكية يمكن أن تمس سلامة الخزان بحال .

٦ — من هذا يتبين أن الحكومة أحاطت مشروع المواسير بكل الضمانات الممكنة للاستيثاق من صلاحية هذا المشروع ولضمان سلامة الخزان . بل إنها فعلت أكثر مما فعلته في إقرار التعليق الثانية لهذا الخزان حين اكتفت بتعيين لجنة دولية واحدة وأخذت برأيها ، مع أن تلك التعليق اقتضت إجراء بعض تعديلات في مبانى الخزان من هدم وبناء .

على أن فكرة نقل المياه من الخزانات الى المواسير ليست بدعة جديدة ، بل إن الغالبية العظمى من محطات الكهرباء المائية في العالم تنقل إليها المياه من الخزانات بواسطة مواسير . ونذكر على سبيل المثال خزان بولدر الشهير الذي هو أعلى من خزان أسوان بكثير عدا المحطات العديدة في سويسرا والسويد وكندا وغيرها ، وأقرب المحطات الكهربائية لمحطة خزان أسوان بالنسبة لسقوط المياه هي محطة الشانون التي أنشئت في إيرلندا في سنة ١٩٣٠ وتمتد المياه من الخزان إليها بواسطة مواسير بقطر ٥٠ رء أمطار وبعضها ٦ أمتار في حين أن قطر المواسير المقترحة لخزان أسوان لا تزيد عن مترين .

ويحتوى هذا المشروع على سبع وحدات رئيسية ووحدتين صغيرتين وتلقى كل من الوحدات الرئيسية الماء اللازم لإدارتها من أربع فتحات في كل فتحة ثلاث مواسير بالوصف المتقدم مركبة بعضها فوق بعض بواسطة هيكل من الصلب موضوع على عجلات ، وهذه العجلات ترتكز على أرضية الفتحات . ولما كان عرض الفتحات مترين ، فقد جعل قطر المواسير ١٨ متر حتى لا تلمس هذه المواسير جدران الفتحات مجرد اللمس ، ومن ثم لا تمس سلامة الخزان ولا تؤثر في الضغوط الواقعة عليه أى تأثير .

وقد انحصرت الاعتراضات التي وجهت إلى مشروع المواسير في النقط الآتية :
أولاً - إن مرور المياه بالمواسير يحدث فيها ذبذبة قد تؤثر في سلامة الخزان ، وهذا الاعتراض تنقضه الوقائع القائمة حيث إن عددا كبيرا من المحطات الكهربائية المائية يجلب عن الحصر تنتقل إليها المياه بواسطة المواسير ، ولم نسمع بمحدث مثل هذه الذبذبات الوهمية . انضج اللجنة من المناقشة التي دارت حول هذا الاعتراض ان وجود هذه المواسير - على النقيض مما يقوله المعارضون - يحفظ فتحات الخزان ويصونها أكثر من الفتحات التي ليس بها مواسير . ذاك أن المياه تتدفق من الحالية بسرعة قد تصل إلى ٢٠ مترا في الثانية أو ما يعادل ٧٢ كيلو في الساعة ، و مرور المياه بهذه السرعة في الفتحات تحدث منها في الوقت الحاضر هزات عنيفة يقول المهندس المقيم إنه يسمع دويها وهو نائم في بيته الواقع على مسافة أكثر من كيلو مترا من الخزان ، وبمقتضى تصميم المواسير تنخفض سرعة المياه فيها من ٧٢ كيلو مترا في الساعة إلى (١٦ مترا في الثانية) أى تهبط إلى نحو اثنتين وعشرين كيلومترا في الساعة . فكأن المواسير التي تحمل المياه بدلا من الفتحات تخمها بما يحدث فيها من هزات في الوقت الحاضر ، على أن قول المهندس المقيم إن دل على شيء ما فعمل متانة هذا الخزان الذي يعتبر من أقوى خزانات العالم وأمتنها بناء وأسماها تصميا أو كما قالت اللجنة الدولية إنها واثقة من متانتها إلى أبعد حدود الثقة .

(ثانيا) إن وجود المواسير يمنع تصريف مياه الرش الذي يتسرب من مباني الخزان . على أن مقدمي هذا الاعتراض سلموا بأنه يمكن ملافاة ذلك بإحكام تصميم البوابات ولا بأس هنا من ذكر هذا الاعتراض والرد عليه استكمالاً لهذا البحث .

يوجد في الخزان في الجهة الأمامية البئر الذي تتحرك فيه البوابات ، وهذا البئر يساعد على تصريف مياه الرشح التي تتسرب إلى مباني الخزان تحت ضغط المياه فتتصرف بواسطة هذا البئر إلى الفتحات ، ولهذا يتعين بقاء هذا البئر جافاً لا تصل إليه المياه حتى يمكن أن يؤدي وظيفته في تصريف مياه الرشح .

وقد روعي الاحتفاظ بهذا الشرط في تصميم المشروع الحالي فقد صممت البوابات بحيث ترتفع وتنخفض بواسطة الضغط المائي في صناديق من الصلب تقام في البئر بحكمة من أطرافها عند التقائها بأسفله وعند أعلى الفتحات حتى لا تنفذ مياه الخزان إلى البئر ، وبهذا يظل جافاً تمر منه مياه الرشح وتنتقل بمواسير تنتهي إلى الفراغ الذي يحيط بالمواسير الموضوعة في الفتحات المغذية للتربينات كما تقدم ذكره . ومن حسن الحظ أيضاً أن صرف مياه الرشح في حالة وضع المواسير في الفتحات بحسب مشروع الحكومة سوف يكون آمناً وأجدي في العيون التي تمر بها هذه المواسير منه في العيون التي ليس بها مواسير ، ذلك لأن مياه الرشح تصب في الحالة الأولى في الفراغ الذي يحيط بالمواسير كما قدمنا ، بينما في الحالة الراهنة تنتهي مياه الصرف إلى فتحات تكون مملأة بالمياه أثناء فتحها .

(ثالثاً) إن استعمال المواسير يصحبه فاقد السقوط ، وبالتالي نقص في القوة المتولدة من الخزان . وقد ردت لجنة الكهرباء بأن هذا الفاقد موجود في المواسير كما هو موجود في القناة أيضاً وهو في المواسير أقل من القناة ويمكن تعويضه بخلاف القناة فإنه لا يمكن تعويضه إلا بنقبات فادحة .

وتفصيل ذلك أن النقص في القوة المتولدة بسبب الفاقد في المواسير ليس له شأن يذكر إلا في فصل الفيضان ويمكن تعويضه بزيادة طفيفة في قوة الوحدات الإضافية تبلغ تكلفتها نحو ١٨٠ ألف جنيه أي ٤ و ١ ٪ من تكاليف العملية .

أما في القناة فإن هذا الفاقد يتوقف على نعومة سطح هذه القناة ويمكن تقليله إذا بطنت بالأسمنت وتكاليف ذلك لا تقل عن ٣٥٠ ألف جنيه ونظراً لأن محطة القناة بطبيعة تصميمها لا تسمح بوضع ما كينيات إضافية لتعويض هذا الفاقد كما هو الحال في مشروع المواسير ، فإن الفاقد في القناة لا يمكن تعويضه إلا بمصاريف باهظة كما تقدم ذكره .

مما تقدم يتبين انه على عكس ما يقول المعارضون فان وجود المواسير داخل الفتحات و مرور المياه بها بدلا من مرورها في الفتحات ذاتها يصون هذه الفتحات من نحر المياه بطول الزمن . وإذا راعينا ان كل تصرف الخزان على مدار السنة يمر في هذه المواسير في طريقه إلى التربينات . ما عدا فترة الفيضان حيث تشارك باقي فتحات الخزان مع المواسير في تصريف المياه - يتبين لنا ان وجود المواسير أصون للخزان ذاته من الحالة الحاضرة .

عن المشروعات الأخرى الممكنة

قالت اللجنة الدولية في تقريرها ما يأتي :

وقد وجهنا عناية خاصة إلى المشروعات المختلفة التي اقترحت أو كانت محل النظر بشأن تخطيط محطة أسوان وطريقة اتصالها بالخزان ، ومن بين هذه المشروعات : إنشاء محطة على الطرف الغربي للخزان في الصخر يدخل اليها الماء من نفق ينحت في الصخر ويخرج منها إلى النهر من نفق آخر - إنشاء حوض بين الخزان والمحطة يكتنفه من جانبيه حائطان يتصلان بالخزان من الخلف - تركيب مواسير كبيرة بنقب الخزان إما في الجزء المصمت منه وإما في الجزء الذي تخترقه الفتحات وإقامة عنبر الماء كينيات عند سفح الخزان - الاستعاضة عن خزان اسوان بخزان آخر يقام في الجهة البحرية منه بحيث تندمج فيه المحطة الكهربائية وتكون جزءا منه .

وقد وجدنا أن هذه المشروعات بعينها أو بتعديلات فيها قد درسها مهندسو الوزارة ولجنة الكهرباء في مدى نيف وعشرين عاما وانتهى رأيهم إلى استبعادها جميعا ، إما لأنها تخترق الخزان الحالي أو تؤثر بوجه من الوجوه في توزيع الضغوط الواقعة عليه ، وإما لأن تكاليفها اعلى مما يتكلفه مشروع اللجنة .

وقد كان أجدى هذه المشروعات وأولها بالنظر مشروع النفق الذي فكرت فيه اللجنة الدولية ولكنهارفضته لكثرة نفقاته ، ومشروع النفق هو في الواقع تعديل مصغر لمشروع آخر وهو إنشاء قناة مفتوحة في الجهة الغربية من الخزان ، وقد رأت لجنتمكم المالية أن يستقصى هذا المشروع بمحا مع وزارة الأشغال ولجنة الكهرباء

بمستبين من ذلك ما إذا كان في هذا المشروع من المزايا ما يجعل له الأفضلية على مشروع الحكومة القائم على المواسير ، فتبين لها أن مشروع القناة يقوم على إنشاء سد جديد في الجهة الغربية على امتداد سد أسوان الحالي وبارتفاعه أيضا ، بحيث يحجز المياه إلى نفس منسوب خزان أسوان ذاته ، وتتصل هذه المحطة ببركة الخزان نفسه بواسطة قناة جانبية وتبنى محطة التوليد كجزء من هذا السد الجديد ، ثم تمد قناة من خلف هذه المحطة تتصل بالنيل في مجراه الأصلي بعد الأهوسة مباشرة . ويبلغ طول هذه القناة ابتداء من مأخذها من بركة الخزان إلى أن تتصل بمجرى النيل نحو كيلومتر أو يزيد عنه قليلا أما عمقها فإنه يختلف بحسب مناسيب الصخور التي يقطعها مجراها وقد يصل أقصى العمق إلى ٥٠ مترا .

ونظراً لأنه يمكن استخدام نفس الماكينات لمشروع المواسير كما في مشروع القناة فإن المقارنة بين مشروع الحكومة ومشروع القناة تنحصر في المقارنة بين تكاليف القناة وتكاليف المواسير . وقد تبين بالبحث أيضا أن مشروع القناة نظراً لقربه من الأهوسة للملاحية لا بد من إجراء تعديلات فيه لاستيفاء مطالب الملاحية من ذلك :

أولاً — أنه يوجد مجرى خاص في حوض الخزائن تسير فيه السفن حتى لا تقترب من عيون الخزان فيجذبها التيار إليها ويحطمها . ولا بد من عمل مجرى آخر جديد يتخذ طريقاً وسطاً بين مدخل القناة وبين الخزان الأصلي ، ويجب إجراء تعديل آخر عند مخرج القناة لوصول الأهوسة بالمجرى الملاحي ويمكن الوصول إلى نفس هذه النتيجة بطريقة أخرى وهي الابتعاد بمأخذ القناة عند بركة الخزان ومخرجها عند اتصالها بمجرى النيل . وفي هذه الحالة يزداد طول القناة وهذا يستدعى زيادة في التكاليف .

ثانياً — تزيد نفقات القناة عن نفقات المواسير بنحو أربعة ملايين جنيه ، أما عيوب مشروع القناة فإنها تنحصر فيما يلي :

١ — إن السد الجديد الذي ينشأ من أجل المحطة سيكون في الواقع جزءاً من الخزان ، لأنه يحد حوض الخزان ويحجز المياه إلى نفس أقصى منسوب التخزين . وإذا أريد إنشاؤه بنفس مائة خزان أسوان الحالية فإن تكاليفه تكون كبيرة .

ولا يغيب عن الفكر ان السد الجديد ومحطة التوليد المتصلة به متى أنشئ فقد أصبح جزءا من خزان أسوان ذاته، لأنه يحجز المياه أمامه على نفس منسوب الخزان ويكون عرضة لنفس ضغوط المياه الواقعة على الخزان ذاته. وبسبب اندماج المحطة الكهربائية بما كيناتها في هذا الجزء من الخزان فإن شأنه في ذلك شأن اتصال المواسير بفتحات الخزان في مشروع الحكومة سواء بسواء .

٢- إنه يجب أن يعمل دائما حساب التوسع في المستقبل في محطات التوليد لإضافة وحدات إضافية عند الاقتضاء . ففي مشروع الحكومة يمكن إضافة أى عدد من الوحدات الجديدة بتغذيتها من عيون الخزان البالغ عددها ٦٥ عينا على منسوب ٨٧٥ أو من العيون الواقعة على منسوب ٩٢ و٩٥ عينا.

أما في مشروع القناة فلا سبيل إلى ذلك إلا بأحد أمرين ، إما بتكبير محطة التوليد من الآن وحفر القناة بالانساع السكافي للتوسع في المستقبل ، وهذا يقتضى صرف مبالغ إضافية من الآن لهذا التوسع، وإما بانتظار قيام الحاجة إلى هذا التوسع فتقام المباني الإضافية اللازمة في المحطة وتوسع القناة أيضا ، وهذا يستدعى نفقات أعلى لأن البناء والحفر في هذه الحالة لا يكون على الناشف بل في الماء فضلا عن احتمال تعطيل التوليد في هذه الأثناء .

ويجب هنا أن نبين ان الحاجة إلى التوسع مستقبلا هي حاجة حقيقية محتملة وليست وهمية أو بعيدة الحصول .

اولا - إن الحكومة جادة في زيادة الإيراد الصيفي لمياه النيل للتوسع الزراعي سواء بواسطة إنشاء خزان مروي أو بتنفيذ مشروعات النيل العليا ، وعندئذ تزداد المياه المارة من فتحات الخزان بحيث يمكن زيادة القوة الكهربائية المولدة منه بإقامة وحدات جديدة .

ثانيا - إن النية متجهة إلى زيادة القوة المستمدة من الخزان كما أشارت اللجنة الدولية ، وذلك بتركيب وحدات إضافية تشتغل في الفيضان . وقد أخذت الحكومة بتوصية هذه اللجنة وقررت إقامة وحدتين إضافيتين فورا لإبلاغ القوة المستندبة إلى ١٠٠ ألف كيلووات ، ويمكن بإضافة وحدات كافية من هذا النوع

تحويل قوة الخزان كلها إلى قوة دائمة بطول السنة تقريباً .

ومما حدا بلجنتكم المالية إلى متابعة البحث في مشروع القناة أن شركة أمريكية كبرى أرسلت إلى وزارة الأشغال في إبريل الماضي عطاء على أساس مشروع القناة ، ومع أن هذا ما كان يعص الالفتات اليه لوروده بعد إقفال باب المناقصة في ٣٠ يناير سنة ١٩٤٧ وتسلم العطاءات وفتح المظاريف بثلاثة أشهر تقريباً ، فإنه بالنظر لما أنارت به هذه الشركة حول مشروع القناة من ضجة فقد رأى وزير الأشغال أن يذهب مع الشركة المذكورة في المناقشة إلى أبعد حدودها في رحابة صدر حرصاً على المصلحة العامة . وقد أظهر الوزير ولجنة الكهرباء وهيئة الخبراء صبرا وطول أناة في المناقشة مع مندوبي تلك الشركة وخبرائها حتى يتبين وجه الحقيقة فيها يدعونه .

وبدعى ان الحكومة وقد قررت اتباع مبدأ المناقصة في عمالية مشروع خزان أسوان واستبعدت بتاتا مبدأ الممارسة ، ما كان لها ان تمارس مع شركة أيا كانت في عطاء خاص تقدمه عن غير طريق المناقصة ، وإنه ليحق لنا ان نتساءل : لماذا لم تقدم تلك الشركة عطاءها القائم على أساس القناة مع العطاءات التي فتحت في ٣٠ يناير سنة ١٩٤٧ فقد أباحت شروط المناقصة للشركات ان تقدم عطاء على أساس أى مشروع آخر غير مشروع الحكومة ، وكانت لها فسحة كافية من الوقت لإعداده وتقديمه في الميعاد المذكور ، إذ أن شروط المناقصة قد أعلنت في ١٩ مارس سنة ١٩٤٦ وحدد ميعاد ورود العطاءات في ٣٠ يناير سنة ١٩٤٧ فكان لديها أكثر من عشرة شهور ، إلا أن يكون الغرض من ذلك إثارة الضجة التي أنارتها حول مشروعها .

وقد اجتمعت لجنة الكهرباء مع الخبراء العالميين بكامل هيئتها مع وكلاء الشركة المذكورة ومهندسيها أكثر من مرة بحضور وزير الأشغال وناقشتم في مشروع القناة وفي اعتراضاتهم على مشروع الحكومة ، ودونت بذلك محاضر ، وفيما يلي بعض النتائج الهامة التي تهمت اليها تلك المناقشات :

٢ - أقر مندوبو الشركة أن لا ضرر مطلقا على الخزان من مشروع الواشير .

٣ — اعترفوا بأن مشروع القناة ليس مشروعا جديدا وأن وزارة الأشغال بحجته من قبل .

٣ — ولما سئلوا عن كيفية مقابلة التوسع في المحطة مستقبلا إذا مادعت الحالة اليه ، أجابوا بأنهم يستطيعون ذلك بإحدى ثلاث طرق :

الأولى — توسيع القناة وإقامة مبان جديدة لإضافة الوحدات الجديدة .

الثانية — استعمال المواسير كشروع الحكومة .

الثالثة — إنشاء قناة جديدة أخرى في الجهة الشرقية .

٤ — قرروا ان التكاليف التي تقدموا بها في عطائهم إنما هي مجرد تقدير ، وانهم لم يعملوا حسابات لمعرفة طبيعة الأرض التي تحفر فيها القناة وطبقاتها وانواع الصخور التي تتكون منها ، فكتبت اليها الوزارة بتاريخ ١٢ مايو سنة ١٩٤٧ طالبة منهم تحديد الثمن ولفتت نظرهم إلى اشياء اغفلوا إدخالها في عطائهم ، فجاء الرد بتاريخ ٣١ مايو سنة ١٩٤٧ أنهم يتحملون مسئولية القيام بهذا العمل ، ولكن على أساس التقدير المذكور في عطائهم الأول ، على ان تقدر التكاليف النهائية بعد التنفيذ وبعد معرفة المكعبات الحقيقية وتكون الحكومة ملزمة بدفع هذه التكاليف ، فلما لفت نظرهم إلى ان الحكومات لا يمكنها ان تتعاقد إلا على اساس ثابت أرسالوا ردهم النهائي في ٣ يونيو سنة ١٩٤٧ ذكروا فيه أنهم لا يمكنهم التعاقد إلا على أساس التقدير الوارد في عطائهم على ان تسوى التكاليف بعد التنفيذ .

الخلاصة

يخلص مما تقدم :

أولاً — أنه توجد ثلاثة حلول لتغذية التربينات بمياه خزان اسوان :

(١) بواسطة مواسير توضع في فتحات الخزان .

(٢) بإنشاء قناة مكشوفة في الجهة الغربية من الأهوسة .

(٣) بإنشاء نفق في نفس هذه الجهة .

ثانياً — ان مشروع المواسير هو أصلها . إذ انه فضلا عن ان تكاليفه تقل عنها بنحو أربعة ملايين من الجنيهات ، فإنه لا يمس سلامة الخزان بحال وقد اقترحه أو وافق عليه واقره الهيئات الآتية :

١ — اقترحه السير مردخ ماكدونالد مستشار وزارة الأشغال فى سنة ١٩٢١ وهو الذى أشرف على بناء الخزان ذاته ، ووافق على ذلك معالى محمد شفيق باشا وزير الأشغال وقتئذ .

٢ — اقترحته اللجنة الدولية التى استقدمتها الحكومة لمشروع تعليية خزان سوان للمرة الثانية ، وذلك فى سنة ١٩٢٨

٣ — وضعت وزارة الأشغال مشروع كهربية الخزان فى سنة ١٩٣٣ على أساس استخدام المواسير .

٤ — قدمت الشركة الانجليزية ومعها شركة الكيماويات الامبراطورية فى سنة ١٩٣٥ مشروع كهربية الخزان على أساس استخدام المواسير أيضا .

٥ — وافق على المواسير فى مشروع الشركة المذكورة حسين سرى بك وكيل الأشغال والمستر بوتشر من كبار رجال الرى ووضعما عنه تقريراً مؤرخاً فى ديسمبر سنة ١٩٣٥ ذكر فيه ان مشروع المواسير لا يحدث أى زيادة أو تعديل فى الضغوط الهيدروليكية أو الميكانيكية الواقعة على الخزان ولا يمس سلامته بحال .

٦ — وافقت على نفس مشروع الشركة الانجليزية بالمواسير اللجنة الدولية سنة ١٩٣٨ .

٧ — وضعت لجنة الكهرباء والمهندسون الاستشاريون المشروع الحالى على أساس المواسير أيضا وقالت إنه لا يمس سلامة الخزان .

٨ — أقرت اللجنة الدولية لسنة ١٩٤٠ مشروع الحكومة بالمواسير وقالت فى تقريرها :

(١) درسنا عدة مشروعات مختلفة بما تستحقه من العناية واستخلصنا من ذلك أنه نظراً لظروف خزان أسوان فإن المشروع الذى وضعته لجنة الكهرباء

هو المشروع الوحيد الذى يحقق جميع الأغراض المطلوبة .

(ب) إن هذا المشروع لا يقتضى إجراء أى تعديل فى مباني الخزان ولا أى تعديل فى الضغوط الواقعة عليه ولا يمس سلامته بحال . وفضلا عن ذلك فإنه يصون مطالب الرى الحيوية .

(ج) إنه لم يرد فى العطاءات التى قدمت مشروع آخر يفضل المشروع الذى وضعته لجنة الخبراء

عن المواصفات الفنية :

رأت لجنتم المالية أن تستوضح وزارة الأشغال عن الاعتراضات التى قيل إنها وجهت إلى المواصفات ، ونورد فيما يلى الأسئلة التى وجهت ورد الوزارة عليها :

السؤال :

ما هو رأى الخبراء الثلاثة الذين استدعوا أخيرا فى تصميم المشروع المطروح المناقصة ، وهل هو أفضل للمشروعات التى يمكن أن توضع للاستفادة من مساقط المياه عند اسوان من الناحية الفنية ومن ناحية التكاليف ؟

الإجابة :

أشارت اللجنة الدولية التى شكلت أخيراً فى الفقرات ٢٢ — ٢٤ من تقريرها إلى عدة مشروعات آخر غير مشروع اللجنة ولم توافق عليها . وقالت عن مشروع الحكومة انه لا يحدث أى تغيير فى مباني الخزان ولا يؤثر فى الضغوط الواقعة عليه ولا يمس سلامته بحال . وذكرت أيضا انه لم يرد مع العطاءات التى وردت فى المناقصة أى مشروع يفضل المشروع الذى وضعته الوزارة وختمت ذلك بقولها : انه المشروع الوحيد الذى يحقق جميع الأغراض المطلوبة .

السؤال :

ما هو رأى الخبراء فى الملاحظات التى أبديت على المواصفات مما دعا وزارة الأشغال الى ان تترك للشركات حرية التقدم بمقترحات من عندياتها مثال ذلك أن :

(أ) وصل المواسير بفتحات الخزان كما هو معروض في المواصفات يصعب تحقيقه .
(ب) سرعة التربينات كما هي مطلوبة في المواصفات لا تتفق مع التقدم الحديث
في صناعة التربينات .

(ج) ان المواسير لم تكن في مجراها غرف للتعويض ، وبعد مدة من طرح
المشروع في المناقصة استدرك هذا النقص بعمل غرف اعترض على تصميمها .
(د) مواصفات التربينات المساعدة ليست هي اللازمة .

(هـ) إن المواصفات الكهربائية للمولدات ليست مذكورة بدقة .

(و) ان المحولات ذات الضغط العالي وأجهزتها وضعت على أساس ان القوة ستنتقل
إلى الشمال مع انه لو استقر الأمر على استخدام جانب كبير من القوة محليا
لأمكن عمل وفر كبير في تكاليف المشروع .

الإجابة :

نصت المواصفات في أول الأمر على أن تقدم الشركات عطاءها على أساس
مشروع الحكومة ، وأن يكون لها الحق في ان تقدم عطاء ثانيا على مشروع آخر
من عندها بشرط ان تقدم عطاء على مشروع الحكومة أيضا .
وقد اعترضت بعض الشركات على هذا الشرط وأبدت رغبتها في التحلل منه
بحجة أنه يسبب كثرة العمل وقلة الفنيين في الظروف الحاضرة ، فليس في مقدورها
إعداد عطاءين لهذه المناقصة . وطلبت الترخيص لها بتقديم عطاء واحد إما على
مشروع الحكومة أو أى مشروع آخر تراه ، وقد أجابها الوزارة إلى ذلك ولم
يكن هذا الترخيص بسبب أى اعتراضات جديدة على المواصفات .
(راجع المادة ٩ من الجهة الأولى) .

وفيا إلى الرد على الملاحظات الواردة في هذا السؤال :

(أ) لم تبسّد اللجنة الدولية أى اعتراض على وصل المواسير بفتحات الخزان ،
وانما اقترحت تحسينات بسيطة يمتنّها في تقريرها وقالت إنها لا تغير الأسس
أو التصميمات التي قام عليها مشروع الحكومة .

(ب) ليس صحيحاً ما ذكر من أن سرعة التربينات المنصوص عنها في المواصفات لا تتفق مع التقدم الحديث للتربينات ، فقد أقرت اللجنة الدولية فعلاً السرعة المنصوص عنها في المواصفات ، ورفضت ماعداها مما تقدم به بعض الشركات (راجع الفقرة ٣٠ من تقرير اللجنة الدولية) .

(ج) لم تذكر مسألة احواض التوازن في المواصفات في اول الامر ثم رُئى ادخالها فيما بعد حيث إن الأحوال الهيدروليكية في محطة كهربية اسوان تجعل الماكينات واقعة في المدى الذى قد يحتاج وقد لا يحتاج إلى استعمال هذه الاحواض .

واستخدام هذه الاحواض مسألة فنية دقيقة تناولتها اللجنة الدولية في الفقرة ٢٧ من تقريرها وبحث في وجوب أوعدم وجوب استخدام هذه الأحوال ولم تقطع فيها برأى، ولكنها اقرت لجنة الكهرباء على رأيها من انتظار نتائج التجارب الفعلية التى ستعمل على نماذج المواسير طبقاً لما هو منصوص عنه في المواصفات . هذا ولم يتقدم أحد مطلقاً باعتراض على التصميم الذى وضعت الوزارة لهذه الأحواض .

(د) وافقت اللجنة الدولية على التربينات المساعدة على عكس ما ورد في السؤال ، وزادت على ذلك انها اقترحت زيادة قوتها كما جاء في بند (رابعا) من الفقرة (٥) من توصيات اللجنة .

(هـ) لم تقل اللجنة شيئاً يستدل أو يفهم منه أن مواصفات المولدات ليست مذكورة بدقة ، بل قالت في الفقرة ١٢ من توصياتها إن مواصفات اللجنة بصفة عامة وافية بالغرض المقصود منها وانها تتفق مع الخبرة الحديثة في فن الهندسة الكهربائية المائية .

(و) وافقت اللجنة الدولية على المحولات التى قررتها لجنة الكهرباء على اعتبار إرسال التيار إلى الشمال وعدم اقتصاره على الاستعمال المحلى في صنع السداد .

وزادت على ذلك بأن حبذت إرسال التيار إلى القاهرة حيث قالت في الفقرة (٦ من النتائج والتوصيات) بأنه يمكن من الوجهة الفنية والاقتصادية نقل القوة الكهربائية من أسوان إلى القاهرة ، كما يمكن توريد معظم مطالب القاهرة من الكهرباء من هذا الخزان حتى بعد العشر السنوات المقبلة مع تخفيض كميات إنتاج السد بما يقابل هذه القوة . وهذه القوة إذا وردت للمطالب الكهربائية العامة فانها تتباع بأسعار أعلى مما إذا وردت لصنع السد .

السؤال :

هل صحيح أن مهمة الخبراء الذين انتدبتهم الحكومة من أجل مشروع كهربة مساقط خزان اسوان ستكون مقصورة على فحص العطاءات ، وانها تشمل دراسة وافية لسلامة حائط الخزان وسلامة المشروع نفسه وتمشيه مع تقدم الفن ؟

الإجابة :

لم تكن مهمة اللجنة السولية التي انتدبتها الحكومة من أجل مشروع كهربة خزان أسوان مقصورة على فحص العطاءات ، بل انها شملت دراسة وافية لسلامة حائط الخزان وسلامة المشروع نفسه وتمشيه مع تقدم الفن .

السؤال :

هل صحيح أن الحكومة تلقت اعتراضات عن عيوب في المواصفات التي أذاعتها وزارة الأشغال ، وطلبت الحصول على عطاءات بالتطبيق لها . وهل طلبت وزارة الأشغال من الخبراء فحص هذه الاعتراضات والعيوب ؟

الإجابة :

تلقت الحكومة اعتراضات على شروط المناقصة والمواصفات بعضها من الشركات

الواقعة في البلاد ذات العملة الصعبة اعترضت فيها على الشروط الواردة في المواصفات التي تقضى بأن يكون الدفع بالعملة المصرية. وبعضها على شروط الدفع وأقساطه أو على بعض التفصيلات الفنية. ولم تتلق الوزارة أى اعتراض جوهري على مشروعها ومواصفاته إلا من شركة واحدة، وهذه الشركة اعترضت على قسم واحد من أقسام العملية الستة وهو قسم التربينات، ولكنها عادت بعد ذلك فأرسلت إلى الوزارة كتاباً قالت فيه إنه قد تبين لها بعد الدرس أنها لم تكن محقة في توجيه هذا الاعتراض. وأنها لذلك تسحبه وتعتبره كأن لم يكن.

وبعد فتح مظاريف العطاءات في ٣٠ يناير سنة ١٩٤٧ أرسلت شركة أمريكية في ١٠ أبريل سنة ١٩٤٧ خطاباً إلى وزير الأشغال أرفقت به مذكرة مائة بالاعتراضات على المواصفات ثم طبعت هذه المذكرة فيما بعد ووزعتها على الجمهور بالبحر. وقد بسطنا موقف الشركة إزاء العطاءات وتصرفاتها عند السلام على مشروع القناة مما يلقي ضوءاً على الأسباب التي دعمتها إلى تقديم هذه الاعتراضات بعد فتح مظاريف العطاءات ونشرها وطبعها بالبحر فوق الدعاية الواسعة التي قامت بها في الصحف.

وقد بحث لجنة الكهرباء الاعتراضات التي أنارتها هذه الشركة فتبين لها أنها من المسائل الجدلية المتعلقة بالتفصيلات والتي قلما تنتهى المناقشة فيها إلى اتفاق، ولا تقدم ولا تؤخر في سلامة المشروع. ولنضرب مثلاً بالاعتراض الذي اختارت هذه الشركة أن تنص عليه بالذات في خطابها لوزير الأشغال المرفقة معه المذكرة التي ضمنها تلك الاعتراضات، فقد جاء ذلك في الخطاب مانصه :

« وما أثار دهشتنا في مقابلتنا الأخيرة يوم السبت ٥ الجارى أن نسمع حضرة الدكتور عبد العزيز أحمد بك يقرر بأن مقدمي العطاءات لم يعترضوا على المواصفات، إذ أن السرعة المقررة في مواصفات التربين وحدها كافية لأن تثير كثيراً من الاعتراضات من ناحية الصانع المختصين.

وقد أشارت اللجنة الدولية إلى هذه النقطة بالذات في الفقرة ٣٠ من تقريرها حيث قالت مانصه :

« نحن نوافق كل الموافقة على السرعة التي اختارتها لجنة الكهرباء للتربينات الرئيسية وقدرها ١٠٠ لفة في الدقيقة ونوصى بها ، لأن هذا الاختيار يحقق لها كفاية عالية وزيادة في الإنتاج عند السقوط الواطى . »

ومن الغريب أن هذه الشركة بعد أن اعترضت على السرعة الواردة في مواصفات الحكومة في ١٠ إبريل سنة ١٩٤٧ اختارت نفس هذه السرعة في البيانات قدمتها بعطائها في ٢٤ منه وكان لها الحرية بمقتضى شروط المناقصة أن تقدم عطاءاتها إما على مواصفات الحكومة أو على أى مواصفات أخرى ، وكذلك فعل معظم الشركات الكبرى ، فقد قدموا عطاءاتهم على مواصفات الحكومة وعلى نفس هذه السرعة وهى ١٠٠ لفة في الدقيقة كما هو مبين في الإجابة على السؤال الخامس والسادس ، فأين هذا من قولها إن السرعة المقررة في مواصفات التربينات كافية لأن تثير كثيرا من الاعتراضات من جانب صناعات الماكينات ؟

وقد ذكرنا هذا الاعتراض على سبيل المثال ، لأن الشركة اختارته وأبرزته في الخطاب الذى أرفقت به تلك الاعتراضات .

وقد بحثت اللجنة الدولية مواصفات الحكومة وقالت في الفقرة ٣٧ من تقريرها ما يأتى :

ومن الواضح لنا انه قد بذلت عناية فائقة في إعداد الوثائق كما فصت الشروط تفصيلا تاما ، وهذه المواصفات منطبقة على ما تقتضى به الخبرة الحديثة في الهندسة الكهربائية المائية .

السؤال :

هل كلفت وزارة الأشغال الخبراء الدوليين لخص المشروع الذى طرح لمناقشته

ومواصفاته لمعرفة ما إذا كان أفضل المشروعات من الوجهتين الفنية والاقتصادية . وهل من بين الخبراء المذكورين من سبق لهم إعطاء رأيهم ضد مشروع آخر مماثل لهذا تقدمت به الحكومة قبل الآن ؟ وهل راعت الوزارة للملاحظات التي أبدتها هؤلاء الخبراء على مشروع سنة ١٩٣٢ في لجنة سنة ١٩٣٨ ؟

الإجابة :

نعم كلفت وزارة الأشغال اللجنة الدولية بفحص المشروع الذي طرحته في المناقصة ومواصفاته لمعرفة ما إذا كان أفضل المشروعات من الوجهتين الفنية والاقتصادية ، وقد قامت اللجنة بذلك وذكرت في تقريرها السالف الذكر ما يأتي :

(أ) جاء في الفقرة (٨) من توصيات اللجنة ما يأتي :

« قد درسنا عدة مشروعات مختلفة بما تستحقه من العناية ، واستخلصنا من ذلك أنه نظرا لظروف خزان أسوان فإن المشروع الذي وضعته لجنة الكهرباء هو المشروع الوحيد الذي يحقق جميع الأغراض المطلوبة . »

(ب) وجاء في الفقرة (٩) من توصيات اللجنة ما يأتي :

« لم يرد في العطاءات التي قدمت إلينا أى مشروع يفضل المشروع الذي وضعته لجنة الكهرباء . »

هذا وليس بين أعضاء اللجنة الدولية الأخيرة المعنية بقرار مجلس الوزراء الصادر في ١٩ يناير سنة ١٩٤٧ خبراء سبق انتدابهم في مصر أو سبق لهم إعطاء رأى في أى مشروع من مشروعات كهربة خزان أسوان إطلاقا . ولكن اثنين من أعضاء اللجنة الدولية لسنة ١٩٣٨ اشتركا مع لجنة الكهرباء في وضع المشروع الحالي .

السؤال :

هل تركت الحرية للشركات في ان تقدم العطاءات على أساس المواصفات الحكومية فقط أو ان الوزارة تركت لهم الحرية في ان يتقدموا من عندياتهم إذا أرادوا بمشروعاتهم في وقت واحد مع عطاءات الوزارة بالتطبيق لمواصفات الحكومة . ؟

الإجابة :

انصت المواصفات في أول الأمر على أن تقدم الشركات عطاءها على أساس مشروع الحكومة وأن يكون لها الحق في ان تقدم عطاء ثانيا علي مشروع آخر من عندها بشرط ان تقدم عطاء على مشروع الحكومة أيضا .
وقد اعترضت بعض الشركات على هذا الشرط وأبدت رغبتها في التدخل منه بحجة انه بسبب كثرة العمل وقلة الفنيين في الظروف الحاضرة فليس في مقدورها إعداد عطاءين لهذه المناقصة . وطلبت الترخيص لها بتقديم عطاء واحد إما على مشروع الحكومة او على أى مشروع آخر تراه ، وقد اجابتها الوزارة إلى ذلك ولم يكن هذا الترخيص يسبب اى اعتراضات جديدة على المواصفات (راجع المادة ٩ من الجزء الأول) .

لسكل هذه الاعتبارات جميعاً ترى اغلبية لجنة الشؤون المالية الموافقة على الاعتماد المطلوب ، وتدعو الحكومة إلى السير في خطى سريعة وحازمة لتحقيق المشروع في اقرب فرصة ، وبحث جميع المشروعات الأخرى المرتبطة به .

اما اقلية اللجنة ، فقد ابدت بأن المشروع في حاجة إلى بحث إضافي حتى يمكنها استكمال كافة العناصر التي تساعد على ابداء رأى نهائي ، ثم أبدت رأيها كتابة

في مشروع القانون الخاص بالإذن للحكومة في أن ترتبط بمشروع كهربية خزان اسوان في حدود مبلغ ١٠٥٠٠٠٠٠ جنيه، وبأن تصدر في مصر قرضا لتمويل هذا المشروع بنفس القدر مضافة اليه الفوائد المستحقة عن المدة السابقة لاستغلال المشروع، وذلك في الوقت الذي تراه مناسبا وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بموافقة مجلس الوزراء .

وقد سبق أن نشرناه في الشطر الأول من هذا البحث (بالعدد الرابع من هذه المجلة) .

(البحث له بقية ستششر في العدد الأول من سنة ١٩٤٨)